

Ingaröstrand 2023-01-18

Efter konsultation med Stefan Sundqvist på Aros Water som tidigare genomfört en kontroll av kajen angående slukhål, ges följande förklaring.

Under betongkajen vid rampen ligger sprängsten och konstruktionen är byggd så att vatten kommer in under kajen till sprängstenen. Det är ingen felkonstruktion utan det sätt man valt att bygga kajen på. Vid normalt vattenstånd kommer vatten in till sprängstenen men når inte upp till ytskiktet. Vid högvatten händer det att vatten i vissa fall når ytskiktet och små slukhål kan uppstå. Det han föreslår är att vi fyller med grövre grus/sten där slukhålen uppstår och sedan finare grus ovanpå detta. Då kommer problemet försvinna. Det är alltså enligt honom helt normalt underhåll och ingen felkonstruktion.

Styrelsen har under en tid bevakat kajen för att se om slukhål uppstår. Vi kan konstatera att inga slukhål uppstått sedan vi påbörjade kontrollen. Styrelsens förslag är därför att följa underhållsrekommendationen från Aros Water och fylla på med grövre grus om slukhål skulle uppstå igen.

/Ingaröstrands samfällighets styrelse